



**NYUGAT-DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI
TANÁCS**

9700 Szombathely

Vörösmarty u. 2.

E-mail: vezetes@nyuduvizig.hu

☎ (94) 521-280 Fax (94) 316-866

TVT Zala Megyei Szakmai Bizottság előzetes szakvéleménye

Projekt címe: **Csapadék infrastruktúra fejlesztése Hévízen**

Támogatást igénylő: **Hévíz Város Önkormányzata**

8380 Hévíz, Kossuth u. 1.

Tervező: **MORIARTY Mérnöki Kft.**

A bemutatott műszaki tartalom rövid összefoglalása:

A 66-os helyrajzi számú keskeny önkormányzati ingatlan, meglévő nyílt levezető árok („A” szakasz) újjáépítése tervezett, a folyamatban lévő rézsűerózió megállítása, az árokszelvény rendezése, és a rézsűgeometria helyreállítása céljából. Tervezett beavatkozások: a meglévő árok beton lapos burkolatának teljes bontása; suvadt rézsű eltávolítása; rézsűgeometria helyreállítása; árok teljes burkolása beton árokelemekkel az elszivárgó víz mennyiségének csökkentése érdekében; valamint a keleti oldalon lévő 2 db, eltömődött és rossz állapotú pontszerű víznyelő újjáépítése.

A Zrínyi Miklós utcán („B” szakasz), a Dr. Babócsay utcai kereszteződéstől a templomig tartó szakaszon tervezett a meglévő csapadécsatorna kiváltása, méretének növelése; a keleti oldalon lévő 2 db, eltömődött és rossz állapotú pontszerű víznyelő újjáépítése; tisztítóaknak elhelyezése; szögletes beton-tisztítóaknak építése; az új gerincvezeték csatlakoztatása a felújított Zrínyi Miklós utcai csapadékvíz-elvezető csatornához a meglévő tisztítóaknál.

A Dr. Babócsay utca északi szakaszán („C” szakasz) zárt rendszerű csapadécsatorna építése, a rendezetlen aszfaltos útpálya miatt vonal menti, 300-as folyókák alkalmazása teljes szélességben, ~ 50 m-ként. Tisztítóaknak elhelyezése keresztrácsonként, energiatörés céljából bukóval. Az új gerincvezeték csatlakoztatása a felújítandó Zrínyi Miklós utcai csapadékvíz-elvezető csatornához.

Dr. Babócsay utca felső szakaszán („D” szakasz) tervezett zárt rendszerű csapadécsatorna építése, beton folyóka alkalmazása a nyugati oldalon; a keleti oldalon új víznyelőknak elhelyezése; az új gerincvezeték csatlakoztatása a Derűs-köz előtt, meglévő tisztítóaknál.

Általános szakvélemény leírása:

A tervezett belterületi csapadékvíz-elvezetés fejlesztése szükséges a település csapadékvizek elvezetési gondjainak megoldása érdekében.

A terveket összhangba kell hozni a GESZ telephelyére tervezett hulladékudvar csapadékvíz elvezetésével.

A munkálatok véglegessé vált vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhetők meg.

A bemutatott szakmai tartalmat a TVT Szakmai Bizottsága

támogatja.

nem támogatja.

Szombathely, 2021. február 23.



NYUDUTVT Zala Megyei Szakmai Bizottság elnöke