

Hévíz, Zrínyi utca 1. hrsz 882 kerítés építése

Építész költségvetés kiírás

Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
21. Irtás, föld és sziklamunka					
1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m szelvényig, a kitermelt föld helyszíni terítésével				
	18,4 m3	0	2250	0	41 400
2	A kialakítandó kerítés lábazata melletti földfeltöltés, a terepsatlakozások kialakításával.				
	3,5 m3	0	2350	0	8 225
23.Síkalapozás					
3	Beton- és vasbeton készítése,minőségű betonból, sávalap C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _ç max = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal, 10-es hosszvasakkal, 6-os kengyellel				
	6,32 m3	19150	8260	121 028	52 203
31. Helyszíni beton és vasbeton munka					
4	Beton fedkő, fedlap készítése, LEIER kúpos beton kerítés fedlappal, 49/40/5 cm elemekből, fugázással				
	19,1 m	3210	1630	61 311	31 133
5	Beton fedkő, fedlap készítése, LEIER kúpos beton pillér fedlappal, 40/40/5 cm elemekből,				
	3 db	2630	1130	7 890	3 390

33. Falazás és egyéb kőművesmunkák

- 6 Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 30-as zsaluzóelem, 300/500/230 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:6 mm átmérőjű betonacél

17,31 m2

4120

3230

71 317

55 911

- 7 Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 400x200x200 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier Kaiserstein modern kerítéskő elemekből, finomszórt felülettel, 400x200x200 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:6 mm átmérőjű betonacél

27,2 m2

29360

4670

798 592

127 024

- 8 Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x200x200 mm-es méretű beton pillérzsaluzó elemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier Kaiserstein modern pillérzsaluzó elem, 200x200x200 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:6 mm átmérőjű betonacél

4,3 m

9850

3650

42 355

15 695

45. Lakatosszerkezetek elhelyezése

- 9 125x250 cm kerítésmező elhelyezése 40.40.3 horganyzott acél zártszelvény tartószerkezettel (5 m) és akácfa deszkázattal, kültéri pácolással (31,25 fm), hézagos átfedéssel

3 mező

54000

31000

162 000

93 000

1 264 493 Ft

427 982 Ft

Nettó Összesen:

1 692 475 Ft

27% áfa:

456 968 Ft

Bruttó Összesen:

2 149 443 Ft